

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы Ханты-Мансийского района,
директор Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ
Р.Ш. Речапов

2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МП "ЖЭК-3"
Ханты-Мансийского района
У.Х. Алиханов

2025 г.

Преискурент стоимости на работы (услуги) МП "ЖЭК-3" по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах и внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных домах на 2025-2027 годы

N п/п	Наименования* работ	Ед. изм.	Состав и разряд исполнителей	Нормы** времени, чел-час.	Применение работ по видам*** тех. обслуживания	Стоимость услуги на 1 чел-час, руб. (без НДС)	Повышающий коэффициент на переходы в пределах населенного пункта 1,2	Стоимость услуги на норму времени с 01.03.2025, руб. (без НДС)	Стоимость услуги на норму времени с 01.03.2025, руб. (с НДС)	Стоимость услуг всего с 01.01.2026 (с НДС), руб.	Стоимость услуг всего с 01.01.2027 (с НДС), руб.
Техническое обслуживание газоиспользующего оборудования.											
1.	Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (без газовой плиты).	шт.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	0,32	ВДО	1 127,77	1,20	433,06	519,67	568,00	603,78
2.	Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки на кухне с плитой газовой.	шт.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	0,76	ВДО	1 127,77	1,20	1 028,53	1 234,24	1 349,02	1 434,01
3.	Техническое обслуживание газобаллонной установки, установленной в шкафу с плитой.	шт.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	0,98	ВДО	1 127,77	1,20	1 326,26	1 591,51	1 739,52	1 849,11

N п/п	Наименования* работ	Ед. изм.	Состав и разряд исполнителей	Нормы** времени, чел-час.	Применение работ по видам*** тех. обслуживания	Стоимость услуги на 1 чел-час, руб. (без НДС)	Повышающий коэффициент на переходы в пределах населенного пункта 1,2	Стоимость услуги на норму времени с 01.03.2025, руб. (без НДС)	Стоимость услуги на норму времени с 01.03.2025, руб. (с НДС)	Стоимость услуг всего с 01.01.2026 (с НДС), руб.	Стоимость услуг всего с 01.01.2027 (с НДС), руб.
4.	Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями).	шт.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	0,20	ВКГО/ВДГО	1 127,77	1,20	270,66	324,79	355,00	377,37
5.	Котел с атмосферной горелкой мощностью до 30 кВт (с бойлером и без бойлера)	шт.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	1,40	ВКГО/ВДГО	1 127,77	1,20	1 894,65	2 273,58	2 485,02	2 641,58
6.	Котел с атмосферной горелкой мощностью от 31 до 60 кВт (с бойлером и без бойлера).	шт.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	1,80	ВКГО/ВДГО	1 127,77	1,20	2 435,98	2 923,18	3 195,04	3 396,33
7.	Котел с атмосферной горелкой мощностью от 61 до 140 кВт (с бойлером и без бойлера).	шт.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	2,20	ВДГО	1 127,77	1,20	2 977,31	3 572,77	3 905,04	4 151,06
8.	Котел с атмосферной горелкой мощностью от 141 и выше кВт.	шт.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	2,50	ВДГО	1 127,77	1,20	3 383,31	4 059,97	4 437,55	4 717,12
9.	Котел с вентиляторной горелкой мощностью до 30 кВт (с бойлером и без бойлера).	шт.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	1,50	ВКГО	1 127,77	1,20	2 029,99	2 435,99	2 662,54	2 830,28
					ВДГО						

N п/п	Наименования* работ	Ед. изм.	Состав и разряд исполнителей	Нормы** времени, чел-час.	Применение работ по видам*** тех. обслуживания	Стоимость услуги на 1 чел-час, руб. (без НДС)	Повышающий коэффициент на переходы в пределах населенного пункта 1,2	Стоимость услуги на норму времени с 01.03.2025, руб. (без НДС)	Стоимость услуги на норму времени с 01.03.2025, руб. (с НДС)	Стоимость услуг всего с 01.01.2026 (с НДС), руб.	Стоимость услуг всего с 01.01.2027 (с НДС), руб.
10.	Котел с вентиляционной горелкой мощностью от 31 до 60 кВт (с бойлером и без бойлера).	шт.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	1,90	ВКГО ВДГО	1 127,77	1,20	2 571,32	3 085,58	3 372,54	3 585,01
11.	Котел с вентиляционной горелкой мощностью от 61 до 140 кВт (с бойлером и без бойлера).	шт.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	2,30	ВДГО	1 127,77	1,20	3 112,65	3 735,18	4 082,55	4 339,75
12.	Котел с вентиляционной горелкой мощностью от 141 и выше кВт (с бойлером и без бойлера).	шт.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	2,60	ВДГО	1 127,77	1,20	3 518,64	4 222,37	4 615,05	4 905,80
13.	Настройка блока управления группы котлов (в каскаде).	шт.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	1,50	ВКГО ВДГО	1 127,77	1,20	2 029,99	2 435,99	2 662,54	2 830,28
14.	Техническое обслуживание проточного водонагревателя (колонки).	шт.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	1,50	ВКГО ВДГО	1 127,77	1,20	2 029,99	2 435,99	2 662,54	2 830,28
15.	Техническое обслуживание плиты газовой.	шт.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	0,74 (двухгорелочная); 0,86 (трехгорелочная);	ВКГО ВДГО ВКГО ВДГО	1 127,77	1,20	1 001,46	1 201,75	1 313,51	1 396,26
						1 127,77	1,20	1 163,86	1 396,63	1 526,52	1 622,69

N п/п	Наименования* работ	Ед. изм.	Состав и разряд исполнителей	Нормы** времени, чел-час.	Применение работы по видам*** тех. обслуживания	Стоимость услуги на 1 чел-час, руб. (без НДС)	Повышающий коэффициент на переходы в пределах населенного пункта 1,2	Стоимость услуги на норму времени с 01.03.2025, руб. (без НДС)	Стоимость услуги на норму времени с 01.03.2025, руб. (с НДС)	Стоимость услуг всего с 01.01.2026 (с НДС), руб.	Стоимость услуг всего с 01.01.2027 (с НДС), руб.
				0,98 (четырёх- релочная).	ВКГО ВДГО	1 127,77	1,20	1 326,26	1 591,51	1 739,52	1 849,11
16.	Техническое обслуживание варочной панели.	шт.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	0,74	ВКГО ВДГО	1 127,77	1,20	1 001,46	1 201,75	1 313,51	1 396,26
17.	Техническое обслуживание духового шкафа.	шт.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	0,45	ВКГО ВДГО	1 127,77	1,20	609,00	730,80	798,76	849,08
18.	Техническое обслуживание конвектора.	шт.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	1,50	ВДГО	1 127,77	1,20	2 029,99	2 435,99	2 662,54	2 830,28
19.	Техническое обслуживание калорифера газового.	шт.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	0,56	ВДГО	1 127,77	1,20	757,86	909,43	994,01	1 056,63
Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме и внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме.											
20.	Техническое обслуживание внутриквартирной газовой разводки.	шт.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда-2 чел.	0,21	ВКГО	1 127,77	1,20	568,40	682,08	745,51	792,48

N п/п	Наименования* работ	Ед. изм.	Состав и разряд исполнителей	Нормы** времени, чел-час.	Применение работ по видам*** тех. обслуживания	Стоимость услуги на 1 чел-час, руб. (без НДС)	Повышающий коэффициент на переходы в пределах населенного пункта 1,2	Стоимость услуги на норму времени с 01.03.2025, руб. (без НДС)	Стоимость услуги на норму времени с 01.03.2025, руб. (с НДС)	Стоимость услуг всего с 01.01.2026 (с НДС), руб.	Стоимость услуг всего с 01.01.2027 (с НДС), руб.
21.	Техническое обслуживание внутридомового газопровода в домовладении.	шт.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда-2 чел.	0,21	ВДГО	1 127,77	1,20	568,40	682,08	745,51	792,48
22.	Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода.	п. метр	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	0,00081	ВДГО	1 127,77	1,20	1,10	1,32	1,44	1,53
23.	Проверка герметичности подземного газопровода (стального или полиэтиленового) приборным методом без вскрытия грунта.	п. метр	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	0,00104	ВДГО	1 122,51	1,20	1,40	1,68	1,84	1,96

* Состав работ:

к п. 1 Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности. Разборка и смазка отключающих устройств (кранов), при необходимости устранения утечки газа (если это предусмотрено документацией завода-

к п. 2 1. Визуальная проверка целостности и соответствия техническим характеристикам (осмотр) газовой плиты. 2. Проверка надежности крепления стола к корпусу плиты, отсутствия механических повреждений решетки плиты, исправности духового шкафа. 3. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности. Разборка и смазка отключающих устройств (кранов), при необходимости устранения утечки газа (если это предусмотрено документацией завода-изготовителя), в том числе проверка плавности и легкости вращения кранов плиты и на опуске, надежности фиксации их в положениях "закрыто" и "малое пламя" (при наличии). 4. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка, в том числе проверка автоматики зажигания горелок, вращения вертела (при наличии). 5. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений. 6. Проверка давления газа при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа. Закрытие вентили газобаллонной установки и проверка при одной включенной газовой горелке отсутствия давления газа. 7. Проверка наличия тяги в вентиляционном

к п. 3	1. Визуальная проверка целостности и соответствия техническим характеристикам (осмотр) шкафа и газовой плиты, наличия запора на дверце шкафа, предупредительных надписей. 2. Проверка надежности крепления стола к корпусу плиты, отсутствия механических повреждений решетчатой плиты, исправности духового шкафа. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности. Разборка и смазка отключающих устройств (кранов), при необходимости устранения утечки газа (если это предусмотрено документацией завода-изготовителя), в том числе проверка плавности и легкости вращения кранов плиты и на опуске, надежности фиксации их в положениях "закрыто" и "малое пламя" (при наличии). 3. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка, в том числе проверка автоматики зажигания горелок, вращения вертела (при наличии). 4. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений. 5. Проверка давления газа при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа. Закрытие вентили газобаллонной установки и проверка при одной загрузке.
к п. 4	1. Внешний осмотр сигнализатора и надежность крепления датчика в предполагаемой зоне загазованности. 2. Проверка герметичности соединений, в том числе отключающих устройств (кранов) и клапана отсека (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности.
к п. 5	1. Визуальная проверка целостности и соответствия техническим характеристикам (осмотр) газового котла, включая нижеперечисленные в данном пункте виды работ (услуг). Проверка наличия паспорта газового оборудования. Проверка электробезопасности и наличия заземления. Проверка электрических присоединений и подключение котла к электросети. Проверка наличия и правильности установки групп безопасности, отключающих устройств, фильтров грязевиков (при наличии). Проверка правильности подключения расширительного бака. Проверка наличия контрольно-измерительных приборов (далее - КИП) (манометров, термометров, датчиков уровня и давления), их работоспособности. Осмотр и контроль датчиков температуры бойлеров, сбросных клапанов. 2. Проверка герметичности соединений (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности. Разборка и смазка отключающих устройств (кранов), при необходимости устранения утечки газа (если это предусмотрено документацией завода-изготовителя). Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка, включая нижеперечисленные в данном пункте виды работ (услуг). Проверка параметров давления в расширительном баке. Настройка параметров давления в расширительном баке. Проверка работоспособности циркуляционных насосов. Измерение напряжения в сети мультиметром. Проверка наличия и работоспособности стабилизатора напряжения. Произведение пуска котла в работу (ввести в эксплуатацию с настройкой на стартовое и рабочее давление газа первой и второй степени мощности котла). Произведение розжига котла с настройкой газовой клапана. Измерение давления на входе в котел, на выходе из газовой клапана. Заполнение протокола измерений. Проверка исправности работы автоматики безопасности котла по опрокидыванию тяги, по давлению в системе отопления путем кратковременного подрыва предохранительно-сбросного клапана. Проверка работоспособности комнатного терморегулятора (программного устройства), его цепей, контактов, электропитания (при наличии). 3. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений. Проверка параметров работы котла и систем управления во всех тепловых режимах и настройка с выходами на заданные режимы эксплуатации. 4. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом.
к п. 6	Состав работ аналогичен пункту 5 настоящего состава работ.
к п. 7	Состав работ аналогичен пункту 5 настоящего состава работ.
к п. 8	Состав работ аналогичен пункту 5 настоящего состава работ.
к п. 9	Состав работ аналогичен пункту 5 настоящего состава работ с учетом следующих дополнительных работ: предварительная настройка вентиляционной газовой горелки, настройка вентиляционной газовой горелки на заданную мощность, настройка с помощью газоанализатора на соответствие параметров горения.
к п. 10	Состав работ аналогичен пункту 5 настоящего состава работ с учетом следующих дополнительных работ: предварительная настройка вентиляционной газовой горелки, настройка вентиляционной газовой горелки на заданную мощность, настройка с помощью газоанализатора на соответствие параметров горения.
к п. 11	Состав работ аналогичен пункту 5 настоящего состава работ с учетом следующих дополнительных работ: предварительная настройка вентиляционной газовой горелки, настройка вентиляционной газовой горелки на заданную мощность, настройка с помощью газоанализатора на соответствие параметров горения.
к п. 12	Состав работ аналогичен пункту 5 настоящего состава работ с учетом следующих дополнительных работ: предварительная настройка вентиляционной газовой горелки, настройка вентиляционной газовой горелки на заданную мощность, настройка с помощью газоанализатора на соответствие параметров горения.
к п. 13	1. Установка цифрового электронного блока. Настройка цифрового электронного блока с постоянной температурой подающей магистрали. 2. Проверка и контроль отработки программы включения и выключения насосов бойлера, температуры нагрева воды. Установка большой нагрузки. Установка положения заслонки. 3. Настройка реле давления газа и реле давления вредных выбросов отходящих газов продуктов сгорания. 4. Настройка цифрового электронного блока с погодозависимой температурой подающей магистрали с управлением двумя контурами отопления. 5. Проверка программы

к п. 14	1. Визуальная проверка целостности и соответствия техническим характеристикам (осмотр) газового проточного водонагревателя (колонки). Проверка наличия паспорта газового проточного водонагревателя (колонки) к стене. 2. Проверка герметичности соединений (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности. Разборка и смазка отключающих устройств (кранов), при необходимости устранение утечки газа (если это предусмотрено документацией завода-изготовителя). Проверка плавности и легкости вращения крана газовой части водонагревателя и надежности фиксации его в положении "закрыто". Проверка работоспособности вентили холодной воды, плотности водоупорных коммуникаций при закрытых кранах водозабора. Проверка герметичности водяного и газового блоков. 3. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка. 4. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от
к п. 15	1. Визуальная проверка целостности и соответствия техническим характеристикам (осмотр) газовой плиты. Проверка наличия паспорта газовой плиты. Проверка исправности духового шкафа, плотности закрытия дверцы. 2. Проверка надежности крепления стола к корпусу плиты, отсутствия механических повреждений решетке стола, исправности духового шкафа. 3. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности. Разборка и смазка отключающих устройств (кранов), при необходимости устранение утечки газа (если это предусмотрено документацией завода-изготовителя), в том числе проверка плавности и легкости вращения кранов плиты и на отпуске, надежности фиксации их в положениях "закрыто" и "малое пламя" (при наличии). 4. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка, в том числе проверка автоматика зажигания горелок, вращения вертела (при наличии). 5. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, наладка и регулировка, в том числе проверка автоматика зажигания горелок, вращения вертела (при наличии).
к п. 16	1. Визуальная проверка целостности и соответствия техническим характеристикам (осмотр) варочной панели. Проверка наличия паспорта варочной панели. 2. Проверка надежности крепления к столешнице, отсутствия механических повреждений решетке стола. 3. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности. Разборка и смазка отключающих устройств (кранов), при необходимости устранение утечки газа (если это предусмотрено документацией завода-изготовителя), в том числе проверка плавности и легкости вращения кранов варочной панели, надежности фиксации их в положениях "закрыто" и "малое пламя" (при наличии). 4. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка, в том числе проверка автоматика зажигания горелок (при наличии). 5. Регулировка
к п. 17	1. Визуальная проверка целостности и соответствия техническим характеристикам (осмотр) духового шкафа. Проверка плотности закрытия дверцы. Проверка надежности крепления. Проверка наличия паспорта духового шкафа. 2. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности. Разборка и смазка отключающих устройств (кранов), при необходимости устранение утечки газа (если это предусмотрено документацией завода-изготовителя), в том числе проверка плавности и легкости вращения кранов варочной панели, надежности фиксации их в положениях "закрыто" и "малое пламя" (при наличии). 3. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка, в том числе проверка автоматика зажигания горелок, вращения вертела (при наличии). 4.
к п. 18	1. Визуальная проверка целостности и соответствия техническим характеристикам (осмотр) конвектора. Проверка наличия паспорта на конвектор. 2. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности. Разборка и смазка отключающих устройств (кранов), при необходимости устранение утечки газа (если это предусмотрено документацией завода-изготовителя), в том числе проверка плавности и легкости вращения кранов конвектора и на отпуске, надежности фиксации их в положении "закрыто". 3. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка. 4. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений. Проверка параметров работы конвектора и систем управления во всех тепловых режимах, настройка с
к п. 19	1. Визуальная проверка целостности и соответствия техническим характеристикам (осмотр) calorifera. Проверка наличия паспорта на calorifer. 2. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности. Разборка и смазка отключающих устройств (кранов), при необходимости устранение утечки газа (если это предусмотрено документацией завода-изготовителя), в том числе проверка плавности и легкости вращения отключающих устройств (кранов) calorifera и на отпуске, надежности фиксации их в положении "закрыто". 3. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка. 4. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений. Проверка параметров работы calorifera и систем управления во всех тепловых
к п. 20	1. Проверка соответствия прокладки газопровода проектной документации. 2. Проверка наличия свободного доступа к открыто проложенным газопроводам и газоиспользующим устройствам. Проверка состояния окраски и креплений газопровода, наличия и целостности футляров в местах прокладки газопроводов через конструкции зданий. 3. Проверка плавности и легкости вращения отключающих устройств (кранов), установленных на газопроводе, надежности фиксации его в положении "закрыто". Разборка, смазка и сборка отключающих устройств (кранов), не обеспечивающих герметичность и плавность хода. 4. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (опрессовка, приборный

- к п. 21 1. Проверка наличия свободного доступа к открыто проложенным газопроводам и газопользующим устройствам. 2. Проверка состояния окраски и креплений газопровода, наличия и целостности футляров в местах прокладки газопроводов через конструкции зданий. 3. Проверка плавности и легкости вращения отключающих устройств (кранов), установленных на газопроводе, надежности фиксации его в положении "закрыто". Разборка, смазка и сборка отключающих устройств (кранов), не обеспечивающих герметичности и плавности хода. 4. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), герметичности и плавности хода. 5. Проверка сохранности настенных указателей и ориентиров сооружений, устройств электрохимической защиты. 6. Проверка (визуальная) состояния отключающих устройств и изолирующих соединений, средств защиты от падения электропроводов, креплений и окраски газопровода. 7. Выявление пучения, просадки, оползней, обрушения и эрозии грунта, размыва газопровода паводковыми или дождевыми водами. 8. Выявление наличия вибрации, сплющивания, недопустимого прогиба наземного газопровода, перемещения его за пределы опор, изгиба и повреждения опор и креплений.
- к п. 22 1. Осмотр трассы газопровода с выявлением утечек газа. 2. Проверка сохранности настенных указателей и ориентиров сооружений, устройств электрохимической защиты. 3. Проверка (визуальная) состояния отключающих устройств и изолирующих соединений, средств защиты от падения электропроводов, креплений и окраски газопровода. 4. Выявление пучения, просадки, оползней, обрушения и эрозии грунта, размыва газопровода паводковыми или дождевыми водами. 5. Выявление наличия вибрации, сплющивания, недопустимого прогиба наземного газопровода, перемещения его за пределы опор, изгиба и повреждения опор и креплений.
- к п. 23 Подготовка прибора к работе. Определение с помощью прибора наличия утечек газа путем анализа газовой смеси над трассой газопровода. Нанесение на схему приборного обследования мест обнаруженных утечек газа с указанием расстояний.

** Приказ Министра России от 04.10.2024 N 673/пр "О внесении изменений в Методические указания по расчету размера платы за техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, а также за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 мая 2023 г. N 387/пр" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.10.2024 N 79766)

*** ВДГО - техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме; ВКГО - техническое обслуживание внутриквартирного оборудования в многоквартирном доме.

Главный инженер

Зинюв С.Ю. Куликов

И.о. начальника ПЭО

Таланцева Л.В. Таланцева